

Keuzelijst



Bouwnummer: **23124-036**
Werk: 23124
Werknaam: Swanladriehoek fase 2A
Woningtype: Vrijstaande woning

Koperskeuzelijst

Constructieve opties

- | | | | |
|--|--------------|--|-------------|
| <input type="checkbox"/> | 10130 | Uitbouw 1200 vrijstaande woning | € 27.700,00 |
| <p>Het uitbreiden van de woning met een aanbouw aan de zijgevel met een lengte van 1200 mm.</p> <p>Dak van de uitbouw wordt voorzien van isolatie en bitumen dakbedekking.</p> <p>De constructie en afwerking van de aanbouw is gelijk aan de technische omschrijving van uw woning.
Inclusief aanpassing van elektra en vloerverwarming.</p> <p>E.e.a. conform de optietekening VKO-036-04.</p> | | | |
| <hr/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | 10450 | Dakraam in het voordakvlak | € 2.670,00 |
| <p>Het maken van een dakraam op de zolderverdieping in het voordakvlak. Afmeting dakraam circa 114x118 cm. Voorzien van triple beglazing. Binnenzijde wordt afgetimmerd. Schilderwerk is niet opgenomen.</p> | | | |
| <hr/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | 10600 | Dakkapel vrijstaande woning | € 22.090,00 |
| <p>Het plaatsen van een dakkapel aan de linkerzijde van de achtergevel met een binnenbreedte van circa 1500 mm.</p> <p>De afwerking van de dakkapel aan de binnenzijde is gelijk aan de standaard dakplaat. De dakkapel wordt aan de buitenzijde afgewerkt met rockpanel bekleding (of gelijke).
Uitvoering conform optietekening VKO-036-04.</p> | | | |
| <hr/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | 12160 | Samenvoegen slaapkamers 1e verdieping | Nihil |
| <p>Het samenvoegen van de slaapkamers aan de voorzijde van de woning op de 1e verdieping. Inclusief benodigde aanpassing elektra, vloerverwarming en mechanische ventilatie. Uitvoering conform optietekening VK-036-04.</p> | | | |
| <hr/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | 12500 | Extra slaapkamer 2e verdieping | € 7.940,00 |
| <p>Het realiseren van een overloop en aparte kamer op de 2e verdieping. Inclusief extra binnendeur en -kozijn en benodigde aanpassing aan elektra en vloerverwarming en mechanische ventilatie</p> <p>Uitvoering conform optietekening VKO-036-04.</p> | | | |

Afbouw opties

- | | | | |
|--|--------------|--|-------|
| <input type="checkbox"/> | 40500 | Laten vervallen binnendeur met kozijn | Nihil |
| <p>Laten vervallen van een binnendeurkozijn met deur de deursparing blijft gehandhaaft en wordt afgewerkt conform technische omschrijving.</p> | | | |

Keuzelijst



Bouwnummer: 23124-036

Werk: 23124

Werknaam: Swanladriehoek fase 2A

Woningtype: Vrijstaande woning

<input type="checkbox"/>	53602	Badkamer en toilet(ten) casco vrijstaande woning	€	-9.200,00
<p>Gehele woning zonder sanitair en tegelwerk opleveren. De standaard aansluitpunten zoals op verkooptekening aangegeven worden op de standaard plaats circa 10 cm boven de vloer afgedopt aangebracht. De wanden worden niet nader afgewerkt. Er worden geen binnenwanden geplaatst. De standaard radiator en de douchepijp-WTW blijft gehandhaafd. De cementdekvloer wordt aangebracht m.u.v. de douchehoek.</p> <p>Indien u er voor kiest om de sanitaire ruimte casco op te leveren dan vervalt de Woningborggarantie op dit onderdeel.</p>				
<input type="checkbox"/>	60400	Vergroten tapcapaciteit boiler naar 270 liter	€	445,00
<p>De warmwatervoorraad vergroten van 200 naar 270 liter</p>				
<input type="checkbox"/>	63101	Dubbele wandcontactdoos	€	260,00
<p>Het realiseren van een dubbele wandcontactdoos met randaarde op een bestaande groep.</p>				
<input type="checkbox"/>	63201	Data aansluiting	€	398,00
<p>Het realiseren van een data aansluiting, CAT6. In de meterkast afgemonteerd met een RJ45 connector.</p>				
<input type="checkbox"/>	63400	Enkele buiten wandcontactdoos	€	310,00
<p>Het realiseren van enkele buitenwandcontactdoos.</p>				
<input type="checkbox"/>	63410	Wandcontactdoos op aparte groep tbv apparatuur	€	390,00
<p>Het realiseren van een extra wandcontactdoos op een aparte groep (tbv apparatuur)</p>				
<input type="checkbox"/>	63420	Bedrade leiding zonwering	€	305,00
<p>Het aanbrengen van een bedrade leiding tbv zonwering vanuit de centraaldoos in de woonkamer naar aangegeven punt op de buitengevel. De bedrading wordt dient bij ingebuikname van het aansluitpunt in de centraaldoos te worden aangesloten. Exclusief schakelaar.</p>				
<input type="checkbox"/>	63440	Grondkabel	€	400,00
<p>Het aanbrengen van een grondkabel tbv tuinverlichting vanuit de meterkast 2x2,5 op aparte groep met een overlengte van 5m. Deze worden aangebracht bij de achtergevel. Exclusief schakeling</p>				
<input type="checkbox"/>	80003	Vorstvrije buitenkraan voorgevel	€	640,00
<p>Aanbrengen van een afsluitbare en vorstvrije buitenkraan aan de voorgevel.</p>				

alle prijzen zijn inclusief btw

